

	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME 26 Avenue du Président Herriot 26000 VALENCE	Tel : 04 75 79 81 33 Fax : 04 75 79 27 07
---	---	--

AEROPORT DE VALENCE / CHABEUIL

CONSTRUCTION DE 2 HANGARS (Lots 3 et 14 / 15)

D. C. E.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

D. P. G. F.

LOT 1 – TERRASSEMENTS – V.R.D. – AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Maîtres d'œuvre :	David MARIAUD Architecte Yvon TIXIER Architecte 2 Avenue Pierre Semard 26000 VALENCE	☎ 04.75.56.55.13 ☎ 04.75.41.90.90 Email : david.mariaud@wanadoo.fr
Economiste :	SOVEBAT SARL - Cabinet Bard Espace du Parc – Rue Mozart 26000 VALENCE	☎ 04.75.43.20.40 E-mail : sovebat2@wanadoo.fr
BET Structure :	BUREAU MATHIEU 3 impasse des Fontaines Z.I. Les Fontaines 26120 CHABEUIL	☎ 04.75.43.30.31 Fax : 04.75.42.07.39 E-mail : contact@bureaumatheu.fr
BET Structure Métallique :	SARL S.I.C.S. 31 Av. Paul Sabatier ZI Les Malalannes 26700 PIERRELATTE	☎ 04.75.00.88.10 Fax : 04.75.96.96.02 E-mail : sarl.sics@sics26.com
Bureau de contrôle et C.S.P.S.	ALPES CONTROLES 19 Bis Rue Jean Bertin 26000 VALENCE	☎ 04.75.82.90.34 Fax : 04.75.82.91.46 E-mail : valence@alpes-controles.fr

DECEMBRE 2017

CONSTRUCTION HANGARS (LOTS 3 et 14 / 15) – AEROPORT VALENCE / CHABEUIL
D.P.G.F. - LOT 01 – TERRASSEMENTS – V.R.D. – AMENAGEMENTS EXTERIEURS

ART.	DESIGNATION	QUANTITE	U	PRIX UNIT.	MONTANT H.T
	Les quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifier par les entreprises (Cf. article 014 du Préambule)				
100.-	SUJETIONS GENERALES - P.M.				
	CONSTRUCTION HANGAR LOT 3				
101.-	AMENAGEMENT DE LA PLATEFORME				
101.1.-	Décaissement Nettoyage, enlèvement des végétaux, arbustes - découpes et enlèvement enrobé - y compris évacuation - Surface	1 430.00	m2		
	Décaissement y compris évacuation - Cube	570.00	m3		
101.2.-	Plate-formes Nappe anticontaminante bidim - Surface	1 430.00	m2		
	Hérisson en grave non traité - Cube	790.00	m3		
102.-	RESEAUX EAUX PLUVIALES TOITURES				
102.1.-	Regards pieds de chutes EP et changement de direction De 50 x 50 cm avec tampon fonte C250 - Nombre	6.00	U		
102.2.-	Avaloirs De 50 x 50 cm avec grille fonte C250 - Nombre	2.00	U		
102.3.-	Puits filtrants Nombre	2.00	U		
102.4.-	Canalisations PVC Diamètre 160 - Pente 1 % - Longueur	46.00	m		
	Diamètre 200 - Pente 1 % - Longueur	30.00	m		
	Raccordements aux regards et avaloirs - Nombre	8.00	U		
103.-	RESEAUX EAUX USEES				
103.1.-	Regards E.U. De 50 x 50 cm avec tampon fonte C250 - Nombre	1.00	U		
103.2.-	Canalisations PVC Diamètre 125 - Pente 1,5 % - Longueur	3.00	m		
	Raccordements au regard et égout - Nombre	2.00	U		
104.-	GENIE CIVIL POUR RESEAUX DIVERS				
104.1.-	Tranchées Tranchées de 0,50 x 1,00 m - Longueur	10.00	m		
	Tranchées de 0,50 x 1,00 m - Longueur prévisionnelle	20.00	m		

CONSTRUCTION HANGARS (LOTS 3 et 14 / 15) – AEROPORT VALENCE / CHABEUIL
D.P.G.F. - LOT 01 – TERRASSEMENTS – V.R.D. – AMENAGEMENTS EXTERIEURS

ART.	DESIGNATION	QUANTITE	U	PRIX UNIT.	MONTANT H.T
104.2.-	Foureaux réseau électrique				
	Fourreau diamètre 110 mm - Longueur	3.00	m		
	Fourreau diamètre 60 mm - Longueur	3.00	m		
104.3.-	Foureaux réseau téléphone				
	Fourreaux PVC LST diamètre 41,4 x 45 mm - Longueur	10.00	m		
104.4.-	Réseau AEP				
	Canalisation PEHD + tranchées + robinet ¼ de tour - Longueur	5.00	m		
105.-	RACCORDS DE SOLS EXTERIEURS				
105.1.-	Raccords de graviers				
	Surface	75.00	m2		
105.2.-	Raccords d'enrobé				
	Surface	72.00	m2		
	Surface prévisionnelle	100.00	m2		
105.3.-	Reprise engazonnement				
	Surface prévisionnelle	40.00	m2		
TOTAL H.T. CONSTRUCTION HANGAR LOT 3					
CONSTRUCTION HANGAR LOT 14 / 15					
110.-	AMENAGEMENT DE LA PLATEFORME				
110.1.-	Décaissement				
	Nettoyage, enlèvement des végétaux, arbustes - y compris évacuation - Surface	1 610.00	m2		
	Décaissement y compris évacuation - Cube	2 190.00	m3		
110.2.-	Plate-formes				
	Nappe anticontaminante bidim - Surface	1 610.00	m2		
	Hérisson en grave non traité - Cube	935.00	m3		
111.-	RESEAUX EAUX PLUVIALES TOITURES				
111.1.-	Regards pieds de chutes EP				
	De 50 x 50 cm avec tampon fonte C250 - Nombre	4.00	U		
111.2.-	Avaloirs				
	De 50 x 50 cm avec grille fonte C250 - Nombre	3.00	U		

CONSTRUCTION HANGARS (LOTS 3 et 14 / 15) – AEROPORT VALENCE / CHABEUIL
D.P.G.F. - LOT 01 – TERRASSEMENTS – V.R.D. – AMENAGEMENTS EXTERIEURS

ART.	DESIGNATION	QUANTITE	U	PRIX UNIT.	MONTANT H.T
111.3.-	Puits filtrants				
	Nombre	2.00	U		
111.4.-	Canalisations PVC				
	Diamètre 125 - Pente 1 % - Longueur	18.00	m		
	Diamètre 160 - Pente 1 % (zone enrobé accès piste) - Longueur	26.00	m		
	Diamètre 200 - Pente 1 % - Longueur	44.00	m		
	Raccordements aux regards et avaloirs - Nombre	7.00	U		
112.-	RESEAUX EAUX USEES				
112.1.-	Dévoisement réseau E.U.				
	Regard de 50 x 50 cm avec tampon fonte D400 - Nombre	1.00	U		
	Diamètre 160 - Pente 1,5 % - Longueur	19.00	m		
112.2.-	Regard E.U.				
	De 50 x 50 cm avec tampon fonte C250 - Nombre	1.00	U		
112.3.-	Canalisations PVC				
	Diamètre 125 - Pente 1,5 % - Longueur	3.00	m		
	Raccordements aux regards - Nombre	2.00	U		
113.-	GENIE CIVIL POUR RESEAUX DIVERS				
113.1.-	Tranchées				
	Tranchées de 0,50 x 1,00 m - Longueur prévisionnelle	20.00	m		
113.2.-	Modification réseau électrique				
	Dépose et évacuation réseau existant - L'ensemble	1.00	U		
	Chambre de tirage de 60 x 60 x 60 cm avec tampon fonte D400 - Nombre	1.00	U		
	Fourreau diamètre 110 mm - Longueur	4.00	m		
	Fourreau diamètre 60 mm - Longueur	4.00	m		
114.-	SOLS EXTERIEURS				
114.1.-	Bandes de graviers				
	Surface	237.00	m2		
114.2.-	Enrobé				
	Surface	300.00	m2		
TOTAL H.T. CONSTRUCTION HANGAR LOT 14 / 15					

CONSTRUCTION HANGARS (LOTS 3 et 14 / 15) – AEROPORT VALENCE / CHABEUIL
D.P.G.F. - LOT 01 – TERRASSEMENTS – V.R.D. – AMENAGEMENTS EXTERIEURS

ART.	DESIGNATION	QUANTITE	U	PRIX UNIT.	MONTANT H.T
	RECAPITULATION				
	CONSTRUCTION HANGAR LOT 3				
	CONSTRUCTION HANGAR LOT 14 / 15				
	MONTANT H.T.				
	T.V.A. 20 %				
	MONTANT T.T.C.				