

AEROPORT DE VALENCE / CHABEUIL

CONSTRUCTION DE 2 HANGARS (Lots 3 et 14 / 15)

D. C. E.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

D. P. G. F.

LOT 2 – GROS-ŒUVRE

Maîtres d'œuvre :	David MARIAUD Architecte Yvon TIXIER Architecte 2 Avenue Pierre Semard 26000 VALENCE	☎ 04.75.56.55.13 ☎ 04.75.41.90.90 Email : david.mariaud@wanadoo.fr
Economiste :	SOVEBAT SARL - Cabinet Bard Espace du Parc – Rue Mozart 26000 VALENCE	☎ 04.75.43.20.40 E-mail : sovebat2@wanadoo.fr
BET Structure :	BUREAU MATHIEU 3 impasse des Fontaines Z.I. Les Fontaines 26120 CHABEUIL	☎ 04.75.43.30.31 Fax : 04.75.42.07.39 E-mail : contact@bureaumathieu.fr
BET Structure Métallique :	SARL S.I.C.S. 31 Av. Paul Sabatier ZI Les Malalannes 26700 PIERRELATTE	☎ 04.75.00.88.10 Fax : 04.75.96.96.02 E-mail : sarl.sics@sics26.com
Bureau de contrôle et C.S.P.S.	ALPES CONTROLES 19 Bis Rue Jean Bertin 26000 VALENCE	☎ 04.75.82.90.34 Fax : 04.75.82.91.46 E-mail : valence@alpes-controles.fr

DECEMBRE 2017

CONSTRUCTION HANGARS (LOTS 3 et 14 / 15) – AEROPORT VALENCE / CHABEUIL
D.P.G.F. - LOT 02 - GROS-ŒUVRE

ART.	DESIGNATION	QUANTITE	U	PRIX UNIT.	MONTANT H.T
	Les quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifier par les entreprises (Cf. article 014 du Préambule)				
200.-	SUJETIONS GENERALES - P.M.				
	CONSTRUCTION HANGAR LOT 3				
201.-	INSTALLATIONS DE CHANTIER L'ensemble	1.00	U		
202.-	TERRASSEMENTS				
202.1.-	Terrassements en rigoles ou en puits Cube	481.00	m3		
202.2.-	Remblaiements Cube	73.00	m3		
202.3.-	Evacuation des terres en surplus Cube	408.00	m3		
203.-	FONDATIONS - LONGRINES				
203.1.-	Reprises en sous-œuvre de fondations bâtiment existant Cube	14.00	m3		
203.2.-	Béton de propreté - Gros béton Cube	290.00	m3		
203.3.-	Semelles et butons B.A. Béton coulé à pleine fouille - Cube	95.00	m3		
	Armature - Poids	4 380.00	kg		
	Armatures scellées au mortier sans retrait - Nombre	18.00	U		
203.4.-	Fûts B.A. Béton - Cube	9.00	m3		
	Coffrage - Surface	34.00	m2		
	Armature - Poids	490.00	kg		
	Pose platines de pré-scellements - Nombre	25.00	U		
203.5.-	Longrines B.A. Béton - Cube	23.50	m3		
	Coffrage - Surface	200.00	m2		
	Armature - Poids	2 360.00	kg		
203.6.-	Arase étanche Longueur	143.00	m		

CONSTRUCTION HANGARS (LOTS 3 et 14 / 15) – AEROPORT VALENCE / CHABEUIL
D.P.G.F. - LOT 02 - GROS-ŒUVRE

ART.	DESIGNATION	QUANTITE	U	PRIX UNIT.	MONTANT H.T
204.-	DALLAGE - RESEAUX SOUS DALLAGE				
204.1.-	Dallage Réglage + film polyane + dallage armé de 20 cm épaisseur avec finition chape incorporée - Surface	1 235.00	m2		
	Caniveau béton entre batiments Lots 03 et 04 - Longueur	5.00	m		
204.2.-	Réseaux sous dallage				
	Réseau E.P. sous dallage : canalisations PVC diamètre 160 mm - Longueur	33.00	m		
	Réseau E.U. sous dallage Regards E.U. de 50 x 50 x 50 / 70 cm avec tampon fonte C250 - Nombre	2.00	U		
	Canalisation PVC diamètre 100 mm - y compris tranchées - Longueur	18.00	m		
	Tranchées - Longueur	85.00	m		
	Fourreaux réseau électricité Fourreaux janolènes diamètre 110 mm - Longueur	50.00	m		
	Fourreaux janolènes diamètre 60 mm - Longueur	50.00	m		
	Fourreaux réseau téléphone Fourreaux PVC LST diamètre 41,4 x 45 mm - Longueur	100.00	m		
	Canalisations AEP - canalisation PEHD diamètre 25 mm + robinet ¼ de tour - Longueur	42.00	m		
	TOTAL H.T. CONSTRUCTION HANGAR LOT 3				

CONSTRUCTION HANGARS (LOTS 3 et 14 / 15) – AEROPORT VALENCE / CHABEUIL
D.P.G.F. - LOT 02 - GROS-ŒUVRE

ART.	DESIGNATION	QUANTITE	U	PRIX UNIT.	MONTANT H.T
CONSTRUCTION HANGAR LOT 14 / 15					
210.-	INSTALLATIONS DE CHANTIER L'ensemble	1.00	U		
211.-	TERRASSEMENTS				
211.1.-	Terrassements en rigoles ou en puits Cube	184.00	m3		
211.2.-	Remblaiements Cube	46.00	m3		
211.3.-	Evacuation des terres en surplus Cube	138.00	m3		
212.-	FONDATIONS - LONGRINES				
212.1.-	Béton de propreté - Gros béton Cube	71.00	m3		
212.2.-	Semelles B.A. Béton coulé à pleine fouille - Cube Armature - Poids	60.00 2 103.00	m3 kg		
212.3.-	Fûts B.A. Béton - Cube Coffrage - Surface Armature - Poids Pose platines de pré-scelllements - Nombre	4.40 30.00 154.00 25.00	m3 m2 kg U		
212.4.-	Longrines B.A. - Murets de soutènement Béton - Cube Coffrage - Surface Armature - Poids	30.00 270.00 1 760.00	m3 m2 kg		
212.5.-	Arase étanche Longueur	120.00	m		
212.6.-	Etanchéité murets de soutènement enterrés Etanchéité - Surface Solins - Longueur	112.00 85.00	m2 m		
212.7.-	Drains Canalisations perforées avec cunette intégrée - Longueur Nappe drainante - Surface Galets secs drainants - y compris enrobage feutre - Cube Regards de visite de 0,50 x 0,50 x 1,20 / 0,50 m - Nombre Regard de branchement de 0,50 x 0,50 x 0,50 m - Nombre Canalisations de raccordement en PVC diamètre 100 mm - y compris tranchées - Longueur	85.00 135.00 22.00 4.00 2.00 10.00	m m2 m3 U U m		

CONSTRUCTION HANGARS (LOTS 3 et 14 / 15) – AEROPORT VALENCE / CHABEUIL
D.P.G.F. - LOT 02 - GROS-ŒUVRE

ART.	DESIGNATION	QUANTITE	U	PRIX UNIT.	MONTANT H.T
213.-	DALLAGE - RESEAUX SOUS DALLAGE				
213.1.-	Dallage Réglage + film polyane + dallage armé de 15 cm épaisseur avec finition chape incorporée - Surface	1 000.00	m2		
	Seuil porte issue de secours - Longueur	1.00	m		
213.2.-	Réseaux sous dallage Regard E.U. de 50 x 50 x 70 cm avec tampon fonte C250 - Nombre	1.00	U		
	Canalisation PVC diamètre 100 mm - y compris tranchées - Longueur	3.00	m		
	TOTAL H.T. BATIMENTS LOTS 14 / 15				
	RECAPITULATION				
	CONSTRUCTION HANGAR LOT 3				
	CONSTRUCTION HANGAR LOT 14 / 15				
	MONTANT H.T.				
	T.V.A. 20 %				
	MONTANT T.T.C.				