AEROPORT DE VALENCE / CHABEUIL
CONSTRUCTION DE 2 HANGARS (Lots 3 et 14/15)
D.C.E.
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
D.P.G.F.

Maîtres d'œuvre :	David MARIAUD Architecte Yvon TIXIER Architecte 2 Avenue Pierre Semard 26000 VALENCE	☎ 04.75.56.55.13 ☎ 04.75.41.90.90 Email : david.mariaud@wanadoo.fr
Economiste :	SOVEBAT SARL - Cabinet Bard Espace du Parc – Rue Mozart 26000 VALENCE	☎ 04.75.43.20.40 Fax : 04.75.55.36.75 E-mail : sovebat2@wanadoo.fr
BET Structure :	BUREAU MATHIEU 3 Impasse des Fontaines ZI Les Fontaines 26120 CHABEUIL	☎ 04.75.43.30.31 Fax : 04.75.42.07.39 E-mail : contact@bureaumathieu.fr
BET Structure Métallique :	SARL S.I.C.S. 31 Av. Paul Sabatier ZI Les Malalannes 26700 PIERRELATTE	☎ 04.75.00.88.10 Fax : 04.75.96.96.02 E-mail : sarl.sics@sics26.com
Bureau de contrôle et C.S.P.S.	ALPES CONTROLES 19 Bis Rue Jean Bertin 26000 VALENCE	☎ 04.75.82.90.34 Fax : 04.75.82.91.46 E-mail : valence@alpes-controles.fr

**CONSTRUCTION HANGARS (LOTS 3 et 14 / 15) – AEROPORT VALENCE / CHABEUIL
D.P.G.F. - LOT 01 – TERRASSEMENTS – V.R.D. – AMENAGEMENTS EXTERIEURS**

ART.	DESIGNATION	QUANTITE	U	PRIX UNIT.	MONTANT H.T
	Les quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifier par les entreprises (Cf. article 014 du Préambule)				
400	SUJETIONS GENERALES - P.M.				
	CONSTRUCTION HANGARS LOTS 03 et 14/15				
401	INSTALLATIONS DE CHANTIER				
	Installation de chantier "Electricité" suivant CCTP pour les 2 hangars	2,00	Ens		
	Vérification de l'installation par un organisme agréé	2,00	U		
402	ORIGINES DES ALIMENTATIONS / TABLEAUX ELECTRIQUES				
	Démarches techniques et administratives auprès d' ERDF / du SDE	2,00	U		
	Frais de contrôle pour obtention du Consuel	2,00	U		
	Certificat Consuel	2,00	U		
	Fourniture, pose et raccordement d'un ensemble de 2 bornes de raccordements type CIBE MONOPHASE équipées sur socle dos à dos en limite de propriété pour branchement type 2 MICHAUD réf. : N170 ou équivalent suivant CCTP y compris panneau type 2, socle support, pieds de fixation, pastille téléreport + câblage, pose compteur sur platine, fouille béton, amorce fourreau TPC 90	1,00	Ens		
	Fourniture, pose et raccordement disjoncteur de branchement 30/60A 2p 500mA Sélectif suivant CCTP	2,00	U		
	Fourniture, pose et raccordement grille de repiquage CIBE MICHAUD réf. : N165 ou équivalent dans borne coté client suivant CCTP y compris liaison avec bornes avales disjoncteur de branchement	2,00	Ens		
	Fourniture, pose et raccordement câble cuivre RO2V 4x25mm ²	100,00	MI		
	Fourniture et pose fourreau TPC Ø90 suivant CCTP	15,00	MI		
	Fourniture et pose de protections métalliques petitjean ou équivalent sur une hauteur de 2m par rapport au sol pour les montées et descentes des câbles d'alimentations dans les hangars	2,00	Ens		
	Fourniture, pose et raccordement tableau électrique général "Hangar" complet, équipé suivant CCTP et plans avec toutes les protections électriques, dispositifs différentiels adaptés, dispositifs de commandes, contacteurs de puissance,... nécessaires, coupure générale en tête, étiquette de signalisation "homme foudroyé", et accessoires	2,00	Ens		
	Raccordements électriques, fourreaux réglementaires complémentaires, fouets de raccordements, ... suivant CCTP	1,00	Ens		P.M
	Percements et rebouchages divers avec respect degrés coupe-feu et reprises étanchéité dans bardage (produits étanchéité spécifiques)	1,00	Ens		P.M
403	RESEAU DE TERRE				

CONSTRUCTION HANGARS (LOTS 3 et 14 / 15) – AEROPORT VALENCE / CHABEUIL

D.P.G.F. - LOT 01 – TERRASSEMENTS – V.R.D. – AMENAGEMENTS EXTERIEURS

ART.	DESIGNATION	QUANTITE	U	PRIX UNIT.	MONTANT H.T
	Créations prises de terre en cuivre nu 25mm ² pour les 2 Hangars : longueur ≈ 210 ml (à vérifier par le candidat)	2,00	Ens		
	Barrette de terre principale (barrette de mesure)	2,00	U		
	Liaisons équipotentielles principales et secondaires pour les 2 hangars suivant CCTP	2,00	Ens		
	Percements et rebouchages divers avec respect degrés coupe-feu	1,00	Ens		P.M
404	EQUIPEMENTS DES LOCAUX				
404.1	Généralités suivant CCTP	2,00	Ens		P.M
404.2	Détail des équipements				
	Projecteur Leds PHILIPS coreline tempo 120W – BVP 120 LED 120 / NWA 12 000 lm à respecter – blanc neutre 4000k – IP65 – IK08 – durée de vie 50 000 h L80B10 ou équivalent y compris ligne de distribution	13,00	U		
	Détecteur de mouvements BEG LUXOMAT PD4-M-1C-GH-AP portée frontale 30m / transversale 44m maxi – IP44 – Classe II ou équivalent y compris ligne de distribution	5,00	U		
	Interrupteur étanche pour marche forcée y compris ligne de distribution	2,00	U		
	Fourniture, pose et raccordement relayages + contacteur de puissance Hangar	2,00	Ens		
	Bloc autonome éclairage de sécurité 45 lumens / 1 heure SATI à LEDs étanche y compris ligne de distribution et câble télécommande	6,00	U		
	Rappel : télécommande de mise au repos prévue et chiffrée avec le TGBT de chaque Hangar				
	Prise de courant 2x16A+T étanche y compris ligne de distribution	12,00	U		
	Tube IRO sur colliers, gaines, fourreaux, goulottes, chemins de câbles,...pour cheminement lignes distributions suivant CCTP	2,00	Ens		P.M
	Boîtes de dérivations et raccordements électriques divers	2,00	Ens		P.M
	Percements et rebouchages divers avec respect degrés coupe-feu et reprises étanchéité dans bardage (produits étanchéité spécifiques)	2,00	Ens		P.M
405	ECLAIRAGE EXTERIEUR				
	Projecteur Leds PHILIPS coreline tempo 120W – BVP 120 LED 120 / NWA 12 000 lm à respecter – blanc neutre 4000k – IP65 – IK08 – durée de vie 50 000 h L80B10 ou équivalent y compris ligne de distribution	13,00	U		
	Détecteurs de mouvements BEG LUXOMAT LC-PLUS 280 portée frontale 9m / transversale 16m – IP44 – Classe II ou équivalent y compris ligne de distribution	10,00	U		
	Feux de balisage rouge aérien avec onduleur 12H00 autonomie minimum. IDEM EXISTANT. Raccordements essais mise en service	2,00	U		
	Fourniture, pose et raccordement relayages + contacteur de puissance Hangar	2,00	Ens		

CONSTRUCTION HANGARS (LOTS 3 et 14 / 15) – AEROPORT VALENCE / CHABEUIL

D.P.G.F. - LOT 01 – TERRASSEMENTS – V.R.D. – AMENAGEMENTS EXTERIEURS

ART.	DESIGNATION	QUANTITE	U	PRIX UNIT.	MONTANT H.T
	Fourniture, pose et raccordement horloge astronomique hebdomadaire avec commutateur auto/arrêt/marche forcée en façade y compris câblages, relayages, ...	2,00	Ens		
	Câblages complémentaires et relayages divers	2,00	Ens		P.M
	Boîtes de dérivations et raccordements électriques divers	2,00	Ens		P.M
	Tube IRO sur colliers, gaines, fourreaux, goulottes, chemins de câbles,...pour cheminement lignes distributions suivant CCTP	2,00	Ens		P.M
	Percements et rebouchages divers avec respect degrés coupe-feu et reprises étanchéité dans bardage (produits étanchéité spécifiques)	2,00	Ens		P.M
406	FOURREAUX PTT LOT03				
	Fourniture et pose groupe de 2 PVC/LST Ø 42/45 aiguillé à l'extérieur + 2 tubes IRO Ø 50 sur collier à l'intérieur suivant CCTP pour les 2 hangars (environ 30 ml de PVC/LST 42/45 + 100 ml tube IRO 50mm aiguillé : à vérifier par le candidat)	1,00	Ens		
	Percements et rebouchages divers avec respect degrés coupe-feu et reprises étanchéité dans bardage (produits étanchéité spécifiques)	1,00	Ens		P.M
	MONTANT H.T.				
	T.V.A. 20 %				
	MONTANT T.T.C.				