

CREATION DE DEUX PREAUX ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS
33700 MERIGNAC
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
DPGF - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

lot 01	VRD/PAYSAGE	COUT CONSTRUCTION HT			
		valeur : Juillet 2018			
BASE SUIVANT CCTP					
	COÛT CONSTRUCTION	QUANTITE ENT	UNITE	PRIX HT	TOTAL HT
0	TRAVAUX PREPARATOIRES				
0,1	Mise au point dossier PAC avec le projet architectural		F		0,00
0,2	Etude et plans d'exécution		F		0,00
0,3	Application des consignes du PGCSPPS		F		0,00
0,4	Réalisation et application du PPSPS		F		0,00
0,5	Dépose des installations existantes		F		0,00
	SOUS-TOTAL				0,00€
1	TERRASSEMENTS ET PREPARATION DE SOL				
1,1	Fouilles pour plantation				
1,1,1	Fouilles en trou de 1,5mx1,5mx1,5m pour les arbres		U		0,00
1,1,2	Fouilles en trou de 0,5mx0,5mx0,5m pour les arbustes		U		0,00
1,1,3	Fouilles en trou de 0,3mx0,3mx0,3m pour les vivaces		U		0,00
1,2	Terrassements				
1,2,1	Décapage terre végétale sur 0,3m et mise en stock		m ²		0,00
	Décapage du chemin existant sur 20cm		m ²		0,00
1,2,2	Abattage d'arbre		m ²		0,00
1,3	Terre végétale				
1,3,1	Fourniture et mise en œuvre de terre végétale et réglage sur les espaces verts: 3,375 m3 pour les arbres, 0,125m3 pour les arbustes, 0,027m3 pour les graminées, et 10cm d'épaisseur sur les gazons		m3		0,00
	SOUS-TOTAL				0,00€
2	REVETEMENTS DE SOL				
2,1	Cour d'école en enrobé grenailé				
2,1,1	Découpe et rabotage d'enrobé		m ²		0,00
2,1,2	Fourniture et pose d'un géotextile		m ²		0,00
2,1,3	Couche de fondation 20 cm GNT 0/63		m ²		0,00
2,1,4	Couche de base 20 cm GNT 0/31.5		m ²		0,00
2,1,5	Accrochage		m ²		0,00
2,1,6	Enrobé (type BBSG 0/6) grenailé sur 6cm		m ²		0,00
2,2	Pavés béton drainants				
2,2,1	Fourniture et pose d'un géotextile		m ²		0,00
2,2,2	Couche de forme et fondation de 30 cm GNT 0/31.5		m ²		0,00
2,2,3	Lit de pose sable sur 4cm		m ²		0,00
2,2,4	Ligne de rive, pavés béton 10x10x15cm		ml		0,00
2,2,5	Pavés béton drainant, longueurs et largeurs variables Epaisseur: 8cm		m ²		0,00
2,3	Guide canne		ml		0,00
2,4	Stabilisé renforcé		m ²		0,00
	SOUS-TOTAL				0,00€
3	RESEAUX DIVERS				
3,1	Assainissement				
3,1,1	Tranchées, y compris grillage avertisseur		ml		0,00
3,1,2	Canalisation EP 160		ml		0,00
3,2	Regards				
3,2,1	Regard à grille 40x40cm		U		0,00
3,2,2	Boîte de branchement EP 40x40cm		U		0,00
3,2,3	Regard de visite		U		0,00

3,3	Réseaux éclairage				
3,3,1	Tranchées, y compris grillage avertisseur		ml		0,00
3,3,2	Chambre de tirage		U		0,00
3,3,3	Fourreau TPC 72/80 annelé rouge		ml		0,00
3,3,4	Massifs de candélabre		U		0,00
3,3	Contrôle des réseaux		F		0,00
	SOUS-TOTAL				0,00€
4	MOBILIER				
4,1	Bancs				
4,1,1	Fourniture et mise en œuvre de banquettes type VERA SOLO LVS 211 courbe 90°, de MMCITE ou produit similaire, y compris toutes sujétions de pose et de fourniture		U		0,00
4,1,2	Fourniture et mise en œuvre d'assise type VERA SOLO LVS 211, longueur 1815mm, de MMCITE ou produit similaire, y compris pieds de maintien, pied intermédiaire et toutes sujétions de pose et de fourniture		U		0,00
4,2	Corbeille				
4,2,1	Fourniture et mise en œuvre de banc type AEROPORTO, de MMCITE ou produit similaire, y compris toutes sujétions de pose et de fourniture		U		0,00
4,3	Abris vélo				
4,3,1	Fourniture et mise en œuvre d'abris vélo type EDGE250-02, de MMCITE ou produit similaire, inclus 10 appuis vélo, y compris toutes sujétions de pose et de fourniture		U		0,00
4,3,2	Fourniture et mise en œuvre d'abris vélo type EDGE290-02, de MMCITE ou produit similaire, inclus 20 appuis vélo, y compris toutes sujétions de pose et de fourniture		U		0,00
	SOUS-TOTAL				0,00€
5	PAYSAGE				
5,1	Murs de soutènement				
5,1,1	Déblais		m3		0,00
5,1,2	Soutènement raverses chênes 10x20cm, h:50cm (hors sol)		ml		0,00
5,1,3	Protection d'étanchéité		m²		0,00
5,1,4	Drain horizontal		ml		0,00
5,1,5	Remblais provenant des déblais		m3		0,00
5,1,6	Planches lisse d'assise en pin rétifé (50x12x2,6cm)		m²		0,00
5,2	Fourniture et mise en place des végétaux				
5,2,1	Arbres de haute tige				
5,2,1,1	<i>Quercus robur</i> - MG -20/25		U		0,00
5,2,2	Arbustes et graminées				
5,2,2,1	<i>Arbutus unedo</i> - CTR - 125/150		U		0,00
5,2,2,2	<i>Cytisus scoparius</i> 'La coquette' - CTR - 40/60		U		0,00
5,2,2,3	<i>Pennisetum incomptum</i> - GT		U		0,00
5,2,3	Couvre sol				
5,2,3,1	<i>Epimedium pubigerum</i> - GT - 5/m² (72m²)		U		0,00
5,3	Tuteurs				
5,3,1	Fourniture et pose de tuteurs en châtaignier écorcé pour les arbres fruitiers (2 tuteurs + 2 planches + 2 attaches)		U		0,00
5,4	Paillages et semis				
5,4,1	Fourniture et mise en place d'un paillage bois, ép. : 7 cm		m²		0,00
5,5	Mise en œuvre des plantations				
5,5,1	Plantation des arbres		U		0,00
5,5,2	Plantation des arbustes		U		0,00
5,5,3	Plantation des graminées		U		0,00
5,6	Incorporation d'engrais				
5,6,1	2kg d'engrais type Or Brun par fosse d'arbre		kg		0,00
5,6,2	0,50kg d'engrais type Or Brun par fosse d'arbuste		kg		0,00
5,6,3	0,2kg d'engrais type Or Brun par fosse de plantes en godet		kg		0,00

5,7	Entretien et garantie de reprise des végétaux		F		0,00
5,8	Gel hydrorétenteur				
5,8,1	Fourniture et mise en œuvre de gel rétenteur d'eau incorporé dans la terre végétale à raison de 1kg/m3		kg		0,00
5,9	Goutte à goutte				
5,9,1	Fourniture et mise en œuvre d'un réseau d'arrosage par goutte à goutte sur l'ensemble des massifs, y compris compteur, programmeur et toutes sujétions.		m ²		0,00
5,1	Clôture et portillon				
5,10,1	Poteaux de portillon		U		0,00
5,10,2	Portillon acier 1x1,65h		U		0,00
5,10,3	Clôture en grillage treillis soudé de 2m de haut		ml		0,00
	SOUS-TOTAL				0,00€
6	DIVERS				
6,1	DOE et plans de recollement		F		0,00
6,2	Nettoyage fin de chantier compris		F		0,00
	SOUS-TOTAL				0,00€
	SOUS TOTAL H.T.				0,00 € HT
	TVA			20%	0,00 €
	SOUS TOTAL T.T.C.				0,00 € TTC