

Mesures de Localisation / Investigations Complémentaires / Opérations de Localisation

Les ML / IC / OL visent à améliorer la connaissance de la position des ouvrages **sensibles** en phase étude et/ou en phase travaux.

Actions si un plan est non conforme

décision

commande

réalisation

contenu

financement

Phases Etude avec DT en communes urbaines

Etudes et travaux

soit

ML

soit

IC

OL

et / ou

CTF

Le plan d'un exploitant sensible n'est pas conforme *

L'exploitant

L'exploitant

L'exploitant ou son prestataire sous 15j supplémentaires

Ouvrages non en A et non exemptés**

L'exploitant

Le plan d'un exploitant sensible n'est pas conforme*

L'exploitant en réponse à la DT par écrit

Le responsable de projet

Un Prestataire certifié IC

Tout ouvrage non en A selon la zone d'emprise ou de celle de la ZTIS*** + 2m

L'exploitant. Au prorata des longueurs détectées

Le plan est conforme suite à ML ou est complété des résultats d'IC pour le marquage en phase travaux. Il peut contenir des ouvrages non en A

Le responsable de projet

Le responsable de projet

Le responsable de projet et son entreprise

Tout ouvrage, à l'appréciation du Resp. de projet

Le responsable de projet

Des ouvrages en zone terrassée restent non en A, avec ou sans réalisation d'OL

Travail à proximité en application de **Clauses Techniques** et **Financières Techniques** douces – précautions particulières



Plans non conformes



Plan conforme



OL : les OL peuvent aussi être réalisées en phase travaux, à l'initiative de l'exécutant des travaux. Elles permettent alors de limiter le recours aux précautions particulières« .

Plan conforme ou non :

- * Un plan n'est pas conforme s'il contient des ouvrages non en A et non exemptés.
- ** Les ouvrages exemptés sont les parties d'ouvrages cartographiés très limités et difficiles d'accès tels que intersections de routes, traversées obliques de route, présence d'infrastructure au dessus ou pour lesquels des mesures de localisation ont été menées par l'exploitant selon les meilleures techniques de détection non intrusives disponibles mais n'ont pas permis d'atteindre la classe A.

*** ZTIS : Zone des Travaux Impactant le Sol définie en phase projet

IC : l'IC peut être complétée par des fouilles sous couvert d'une nouvelle procédure DICT INVEST, si l'imprécision a un impact sur la faisabilité et la sécurité du projet (enjeu fort) ou en cas de découverte d'un ouvrage sensible inconnu après la commande, avec consultation de l'exploitant et du responsable de projet. Les IC ne peuvent pas être demandées par les Transporteurs de Matières Dangereuses. Le fascicule 1 p 39 propose un modèle récapitulatif de résultats d'IC par exploitant.